

## **Przedmiar robót - UZUPEŁNIENIE**

Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "GORCE"

Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja	34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 74
Inwestor	Gmina Miasto Nowy Targ - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1
Wykonawca	ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosić, ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Uzupelnienie do projektu</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż 40 regulatorów pokojowych oraz 53 czujników otwarcia okien. Całość głowic, regulatorów i czujników otwarcia okien będzie sprzężona przewodowo lub bezprzewodowy w kompleksowy system umożliwiający sterowanie temperaturą pokoi i łazienek w recepcji.	kpl	1
2	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 120x60cm układanych na klej metodą zwykłą - korekta obmiaru zminusowana o posadzkę w Pomieszczeniu P1 oraz P3 P/1,2,3 $-(1,45*4,37+4,43*3,95+0,39*3,71+5,34*5,21+4,76*0,40+3,62*5,52+4,05*4,49)$ P2 $(2,78*3,95+0,39*3,71+5,21*5,34+4,76*0,40+3,62*5,52)$	m2 m2 razem m2	-93,174 62,136 -31,038
3	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z przecinaniem płytek P/1,2,3 $-(15,58*2+4,37+0,42+5,51+4,46+0,76+5,52)$ P2 $(2,78+0,24+0,39+1,50+0,45+0,40+0,45+0,40+0,76+3,62+5,52+12,53)$	m m razem m	-52,2 29,04 -23,16
4	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	-23,16
5	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - klasa ścieralności AC5, listwy przypodłogowe MDF, podkład z pianki gr 3mm, folia PE - Posadzka P1 4,37*1,45+1,62*3,93	m2 razem m2	12,703 12,703
6	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin dywanowych rytonowych P3 $(3,98*4,50)$	m2 razem m2	17,91 17,91
7	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie dywanowa P3 $(3,98*2+4,50)$	m razem m	12,46 12,46
8	KNR 2-02 1114/09	Listwy posadzkowa pomiędzy poszczególnymi okładzinami na posadzce- płytki/ wykładzina dywanowa/ panele podłogowe P3 $4,50+3,95$	m razem m	8,45 8,45
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wszystkich grzejników oraz pionów i poziomów rozporządzających analogicznie do ilości montowanych grzejników oraz pionów poziomów rozporządzających.	kpl	1
10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej analogicznie do ilości demontowanego wyposażenia białego montażu. Na tej podstawie wykonawca wyceni prace demontażu instalacji wodnej i kanalizacyjnej.	kpl	1
11	KNNR-W 3 0808/03	Analogia: Szlifowanie okładziny kamiennej 5,72+1,65+0,495	m2 razem m2	7,865 7,865
12	KNR BC-02 0129/05	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem hydrofobizującym okładziny kamiennej	m2	7,865
13	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane regulowane - drzwi D02 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1,0*2,10*2	m2 razem m2	4,2 4,2
14	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi D02 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej 0,90*2,0*2	m2 razem m2	3,6 3,6
15	KNR 2-02 1120/04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek G/1 $(1,18*2+2,61*2)$ G/2 $(1,18*2+2,61*2)$ G/3 $(1,18*2+5,31*2+0,28*2+0,54*2)$ G/4 $(1,18*2+5,31*2+0,28*2+0,54*2)$ G/5 $(1,18*2+2,61*2)$ G/6 $(1,18*2+2,61*2)$ G/7 $(4,13*2+1,6+1,5+0,57+0,31+0,24+0,1)$	m m m m m m m razem m	7,58 7,58 14,62 14,62 7,58 7,58 12,58 72,14
16	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	72,14
17	KNNR-W 3 0707/01	Analogia: Zakup i montaż osłon na grzejniki z płyty MDF perforowane Etap I $2,40*0,95*5$ $2,40*0,75*10+0,90*0,75*7$	m2 m2	11,4 22,725

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Etap II 2,40*0,75*5+0,90*0,75*2 Etap III 2,40*0,75*4+0,90*0,75*5	m2 m2 razem	10,35 10,575 55,05
18	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż lustra 150x90cm - Etap I	szt	6
19	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż lustra 93x90cm - Etap I	szt	3
20	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż lustra 70x60cm - Etap I	szt	1
21	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż lustra 50x75cm - Etap II, III  6+3	szt razem	9 9
22	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - wykucie otworu w stropach  7*2	szt razem	14 14
23	KNR 2-17 0113/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm  2*3,14*0,05*(0,40+1,25)*7	m2 razem	3,627 3,627
24	KNR 2-17 0152/01	Wywietrzaki dachowe o średnicy 100mm	szt	7
25	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowe uzupełnienie tynku po zdemontowanej boazerii na ścianie przyjęto 5% powierzchni ścian  (1,92+3,67*2)*3,34*5% (2,37+0,66+1,81+1,51+3,11+1,32+3,08+1,32+2,74+5,41+1,50+1,73+0,66+2,33+0,95)*2,94*5%	m2 m2 razem	1,546 4,484 6,03
26	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (1,92+3,67*2)*3,34 (2,37+0,66+1,81+1,51+3,11+1,32+3,08+1,32+2,74+5,41+1,50+1,73+0,66+2,33+0,95)*2,94	m2 m2 razem	30,928 89,67 120,598
27	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	120,598
28	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	120,598
29	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	120,598