
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu z 1649 r

ADRES INWESTYCJI: ul. Kościelna 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA INWESTORA: Parafia Św. Katarzyny Nowy Targ

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 1, 34-400 Nowy Targ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jerzy Śliwa nr upr.B-94/84 UW-Rzeszów

DATA OPRACOWANIA: 2024.09.26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024.09.26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu z 1649 r.					
1		REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI			
1.1		Rusztowanie			
1 d.1.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
2 d.1.1	KNR 2-02 1613-03 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego.	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
3 d.1.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
4 d.1.1	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 100 dni	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
1.2		Konserwacja tynków			
5 d.1.2	KNR 19-01 0701-05	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. do 5 m2-skucie odspojonych tynków 10% pow bez cokołu	m2		
		(1320 - 115,00) * 10%	m2	120,500	
				RAZEM	120,500
6 d.1.2	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża - wykucie spoin na głębokość 2 cm	m2		
		120,5	m2	120,500	
				RAZEM	120,500
7 d.1.2	kalk. własna	Naprawa pęknięć poprzez zszycie spiralami skrętnymi fi 8mmwg technologii Remmersa	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1.2	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
9 d.1.2	kalk. własna	Przeżyłowanie pęknięć i wzmocnienie podłoża			
		1320 - 115,00 - 120,5		1 084,500	
				RAZEM	1 084,500
10 d.1.2	KNR 19-01 0812-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich z zaprawy wapiennej z cegłą mieloną	m2		
		120,5	m2	120,500	
				RAZEM	120,500
11 d.1.2	KNR 19-01 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. ponad 5 m2-stefa cokołowa	m2		
		115,00 * 1,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
12 d.1.2	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża - wykucie spoin na głębokość 2 cm	m2		
		115,00	m2	115,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	115,000
13 d.1.2	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m2		
		115,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
14 d.1.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		115,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
15 d.1.2	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości 25 mm, z warstwą magazynującą sole na wyrównanym podłożu - 10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy	m2		
		115,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
16 d.1.2	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych barwiony	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
17 d.1.2	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką tynków- scalenie kolorystyczne powłoką niekryjącą tynków barwionych	m2		
		1320	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
1.3		Konserwacja detali architektonicznych			
18 d.1.3		Ręczne oczyszczenie prze żyłowanie pęknięć cyzelowanie ubytków scalenie fakturalne zaprawą podbarwioną w masie scalenie kolorystyczne gzymsów, obramień i elementów ozdobnych	m2		
		110,00	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
1.4		Konserwacja metalowych balkonów			
19 d.1.4		Oczyszczenie strumieniowo - ścierne, zabezpieczenie antykorozyjne, 2-krotne malowanie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Konserwacja portalu wejściowego			
20 d.1.5		Konserwacja portalu wejściowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Konserwacja kaplicy ogródcowej			
21 d.1.6		Konserwacja Kaplicy Ogródcowej -figury, podstawa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Konserwacja zdobnego fryzu			
22 d.1.7		oczyszczenie-podklejenie -punktowanie-zabezpieczenie fryzu	m2		
		32,00	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
1.8		Konserwacja stolarki okiennej			
23 d.1.8	kalk. własna	Konserwacja stolarki okiennej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000